LEGENDA

- FOSSO CANALIZZATO ESISTENTE
- FOGNA PLUVIALE
  COLLETTORI REALIZZATI CON TUBAZIONI IN CEMENTO AUTOPORTANTI SEZIONE d400 NEL TRATTO FP3–FP4–FP5–FP6–FP7–FP8–FP9 E NEL TRATTO FP18–FP19 IL COLLETTORE E' DISPERDENTE PER SUB IRRIGAZIONE
- CADITOIA (RACCORDI CON PVC d200)
- POZZETTO CON CHIUSINO
- POZZETTO CON CADITOIA
  N.B.I POZZETTI SONO PRIVI DI FONDO PER CONSENTIRE LA DISPERSIONE NEL TERRENO
- RACCORDO SENZA POZZETTO
- POZZETTO A DISPERSIONE IN CEMENTO PER SUB IRRIGAZIONE (SEZ. d1000 – ALTEZZA cm 200)
- POZZETTO A TENUTA IN VETRORESINA PER RISERVA IDRICA A SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO (SEZ. d1000 – ALTEZZA cm100)

N.B. – GLI ALLACCI DEGLI EDIFICI VANNO REALIZZATI IN CORRISPONDENZA DI POZZETTI/CADITOIE ILLUSTRATI IN PLANIMETRIA A SECONDA DELLE SPECIFICHE ESIGENZE

- FOGNA NERA – PVC d315
- POZZETTO CON CHIUSINO
- IPOTESI DI ALLACCIO DEGLI EDIFICI
- ALLACCIO SENZA POZZETTO
- COLLETTORE FOGNARIO ESISTENTE

NOTE GENERALI

* INDIVIDUAZIONE AREA NON INTERESSATA DALLA LOTTIZZAZIONE IN OGGETTO MA INCLUSA NELLA ZONA OMOGENEA "C4"

* INDIVIDUAZIONE RETE PRIMARIA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DA REALIZZARE IN COMPARTECIPAZIONE TRA SOGGETTI ATTUATORI DEL COMPARTO P.E.E.P E DELL'AREA DI LOTTIZZAZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA:

- RETE DI FOGNATURA PLUVIALE: TRATTO FP1-FP2 TRATTI FP3-FP4-FP5-FP6-FP7-FP8-FP9-FP10 TRATTO FP11-FP12
- RETE DI FOGNATURA NERA: TRATTO FN1-FN2-FN3-FN4-FN5
- RETE E.N.E.L. / RETE S.I.P.: TRATTI ES1-ES2-ES3-ES4-ES5-ES6-ES7
- RETE IDRICA / METANO : TRATTI IM1-IM2-IM3-IM4-IM5-IM6-IM7
- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTI I1-I2-I3-I4-I5-I6-I7-I8-I9-I10 TRATTO I11-I12

* INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI TECNOLOGICI AL CONTORNO DELLA ZONA OMOGENEA "C4" DA REALIZZARE IN COMPARTECIPAZIONE TRA SOGGETTI ATTUATORI DEL COMPARTO P.E.E.P E DELL'AREA DI LOTTIZZAZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA:

- RETE DI FOGNATURA PLUVIALE:
  - Rifacimento del collettore irriguo esistente lungo la via Antinori, da via Borroni fino alla Scuola Elementare, da utilizzare anche come collettore pluviale.
  - Realizzazione di collettore pluviale lungo la via Maestà Formica con adeguamento del piano di scorrimento del corso d'acqua irriguo a valle della Maestà Formica utilizzato come recapito finale delle acque pluviali.
  - Realizzazione di allaccio al collettore irriguo esistente sulla via Borroni per lo smaltimento delle acque pluviali ricadenti sul percorso ciclabile/pedonale in prossimità della chiesa parrocchiale.

  N.B. Tutte le opere di cui sopra sono soggette all'approvazione dell'ente che gestisce il l'utilizzo dei corsi d'acqua interessati.
- RETE DI FOGNATURA NERA:
  - Realizzazione di collettore fognario lungo la via Maestà Formica fino all'allacciarsi alla fognatura pubblica in corrispondenza dell'incrocio con la via Borroni secondo le prescrizioni del competente ufficio tecnico comunale.
- RETE E.N.E.L. / RETE S.I.P.:
  - Le reti E.N.E.L. e S.I.P. sono adeguatamente presenti a margine della Zona in questione e l'effettiva posizione d'allaccio per utenza è subordinato alle contingenti prescrizioni degli enti gestori.
- RETE IDRICA:
  - La rete idrica esistente non è adeguata a sostenere il carico relativo all'urbanizzazione in oggetto per cui si provvederà a realizzare una specifica condotta che si allaccerà al collettore primario sulla via N.Sauro o su altra fonte più vicina e comunque prescritta dall'Azienda Servizi Municipalizzati.
- RETE METANO :
  - la rete del metano è adeguatamente presente a margine della Zona in questione e l'effettiva posizione d'allaccio per utenza è subordinato alle contingenti prescrizioni dell'Azienda Servizi Municipalizzati. Tale Ente potrà apportare lievi variazioni al previsto andamento della rete in questione all'interno dell'area di intervento in oggetto.
- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
  - Si collega l'impianto di illuminazione della via Antinori dall'incrocio con la via Borroni fino alla Scuola Elementare.

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN FRAZIONE DI BORRONI ZONA OMOGENEA "C4"

Allegato "H" al n. 2855 di raccolta

Servizi Tecnologici - Reti di Fognatura. TAV. 8

Firmato: Alfredo Rocetti, Giuseppe Fabrini, Cuccagna Rosella Angela, Malvestiti Luigi, De Simoni Annunziata, Luigi Napolitano

Soggetti Attuatori

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

Cuccagna Rosella Angela

De Simoni Annunziata

Malvestiti Luigi

COMUNE DI FOLIGNO - URBANISTICA
FAVOREVOLE / FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI CONDIZIONI
ESAMINATO CON PARERE ... NELLA COMMISSIONE URBANISTICA DEL 14.9.93
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 455 del 8.7.93 e n. 30 del 3.1.94
"O.D. VISTO - NOI DIVIDIAMO"

Progettisti

Arch. Fabrizio Bonucci	Ing. Mario Cascelli	Ing. Fausto Mariotti
ORDINE DEGLI ARCHITETTI	DOTT. ING. MARIO CASCELLI	DOTT. ING. FAUSTO MARIOTTI

Collaboratori : Geom. Walter Batori , Geom. Pierluigi Saracchini

Scala : 1:500	Data : APRILE '92	Agg.ti : DICEMBRE '92