



COMUNE DI FOLIGNO


REGIONE UMBRIA



PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI
TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 4**

RIFACIMENTO DEL CANALE SOTTERRANEO DI VIA P. GORI - CUP C67H22002020004



CIVICO 8.TECH

COMUNE DI FOLIGNO R.U.P. Ing. Francesco Maria Castellani		ALLEGATO	R.02
OGGETTO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		DATA Dicembre 2022
	FILE 02_Mascherine.dwg	ARCHIVIO Civico 8.tech	SCALA COLLABORAZIONE Arch. Margherita Bececco

Progettista, Direttore dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione
Ing. Andrea Galli

Via Maestà di Donati, 26 - 06034 Foligno (PG)
Tel 335/6525861 - a.galli@civico8.tech
andrea.galli3@ingpec.eu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Via Pietro Gori (SpCat 1)							
1 / 1 19.01.0020	DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. SpCat 1 - Via Pietro Gori via Pietro Gori (larghezza media 2 m)	2,00	510,00			1'020,00		
	SOMMANO mq					1'020,00	3,26	3'325,20
2 / 2 02.01.0030	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. SpCat 1 - Via Pietro Gori per scarifica	2,00	510,00	0,400	0,500	204,00		
	SOMMANO mc					204,00	12,88	2'627,52
3 / 3 18.04.0182	RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO. SpCat 1 - Via Pietro Gori per rinterro a tergo canale	2,00	510,00	0,400	0,500	204,00		
	SOMMANO mc					204,00	18,26	3'725,04
4 / 4 02.07.0020	CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. SpCat 1 - Via Pietro Gori Vedi voce n° 2 [mc 204.00]					204,00		
	SOMMANO mc					204,00	5,50	1'122,00
5 / 5 02.03.0040.0 01	DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Con l'uso di mezzo meccanico. SpCat 1 - Via Pietro Gori solettone esistente		360,00	1,000	0,300	108,00		
	SOMMANO mc					108,00	99,00	10'692,00
6 / 6 02.07.0171.0 01	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento". SpCat 1 - Via Pietro Gori Vedi voce n° 5 [mc 108.00]	25,00				2'700,00		
	SOMMANO q					2'700,00	0,99	2'673,00
7 / 7 02.03.0020.0 02	DEMOLIZIONE DI MURATURE. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SpCat 1 - Via Pietro Gori copertura in mattoni per alloggiamento cordolo		150,00 510,00	1,100 0,150	0,250 0,150	41,25 11,48		
	SOMMANO mc					52,73	184,80	9'744,50
8 / 8 02.07.0171.0 02	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 02 "Mattoni". SpCat 1 - Via Pietro Gori Vedi voce n° 7 [mc 52.73]	18,00				949,14		
	SOMMANO q					949,14	0,99	939,65
	A R I P O R T A R E							34'848,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'848,91
9 / 9 17.01.0070	ESPURGO DI MATERIALI ESEGUITO A MANO IN CANALI SCOPERTI. SpCat 1 - Via Pietro Gori				5,000	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	139,15	695,75
10 / 10 03.05.0020.C AM	BARRE IN ACCIAIO B450C. SpCat 1 - Via Pietro Gori ferri 4fi16 cordolo *(par.ug.=2*6,31) staffe fi8/25 cordolo *(par.ug.=2*0,90*4)	12,62 7,20	510,00 510,00			6'436,20 3'672,00		
	SOMMANO kg					10'108,20	2,53	25'573,75
11 / 11 03.03.0130.0 01	CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni. SpCat 1 - Via Pietro Gori cordolo	2,00	510,00		0,300	306,00		
	SOMMANO mq					306,00	27,60	8'445,60
12 / 12 03.03.0023.0 01	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI AD ATTACCO CHIMICO DEL CALCESTRUZZO NEI TERRENI E DA PARTE DI ACQUE AGGRESSIVE, INCLUSO QUELLO PROMOSSO DA ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C28/35 (Rck 35 N/mmq). SpCat 1 - Via Pietro Gori solaio e cordolo		510,00	1,200	0,250	153,00		
	SOMMANO mc					153,00	199,20	30'477,60
13 / 13 03.02.0100.0 02	MURATURA DI MATTONI PIENI DISPOSTI IN PIANO. Com mattoni comuni disposti ad una testa. SpCat 1 - Via Pietro Gori per eseguire la ripresa di parete *(par.ug.=2*172,21)	344,42			0,240	82,66		
	SOMMANO mq					82,66	99,60	8'232,94
14 / 14 03.05.0020.C AM	BARRE IN ACCIAIO B450C. SpCat 1 - Via Pietro Gori traliccio 8/10/6 *(H/peso=2,517*1,2) integrativi	816,00 1632,00		1,100	3,020 0,888	2'464,32 1'594,14		
	SOMMANO kg					4'058,46	2,53	10'267,90
15 / 15 03.05.0030.C AM	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. SpCat 1 - Via Pietro Gori r.e. fi8 10x10 sotto r.e. fi8 10x10 sopra		510,00 510,00	1,100 1,200	7,900 7,900	4'431,90 4'834,80		
	SOMMANO kg					9'266,70	2,54	23'537,42
16 / 16 07.01.0070.0 03	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Spessore mm 5. SpCat 1 - Via Pietro Gori solaio		510,00	1,200		612,00		
	SOMMANO mq					612,00	10,89	6'664,68
17 / 17	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Per carreggiate.							
	A R I P O R T A R E							148'744,55

COMMITTENTE:

